

北富士組合有地梨ヶ原地区作業道設置工事 第2工区 設計書

富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合

本 工 事 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道 2, 3号線 L=2.932km					
土工	式	1			第1号明細表
水路工	式	1			第2号明細表
舗装工	式	1			第3号明細表
区画線工	式	1			第4号明細表
舗装復旧工	式	1			第5号明細表
構造物取壊工	式	1			第6号明細表
林業専用道 3, 4, 5号線 L=1, 396m					
土工	式	1			第7号明細表
水路工	式	1			第8号明細表

本 工 事 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工	式	1			第9号明細表
森林作業道 6,7,8,9,10,11号線 L=3.131km					
土工	式	1			第10号明細表
水路工	式	1			第11号明細表
フェンス工	式	1			第12号明細表
その他費用	式	1			第13号明細表
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
率計算分	式	1			
運搬費	式	1			第14号明細表

本 工 事 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備費	式	1			第15号明細表
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
率計算分	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費	式	1			
率計算分	式	1			
契約保証費	式	1			
工事価格	式	1			

第2号

水路工 1式当たり明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
横断溝1型 300×300×2000 勾配可変側溝(横断用)グレーチング付 T-25	m	42				
横断溝2型 300×400×2000 勾配可変側溝(横断用)グレーチング付 T-25	箇所	20				
横断溝4型 600×600×2000 勾配可変側溝(横断用)グレーチング付 T-25	箇所	1				
横断溝5型 600×600×2000 勾配可変側溝(横断用)グレーチング付 T-25	箇所	1				
4号横断排水施設工 BOX-W1800×H1000	式	1				
5号横断排水施設工 BOX-W1800×H1000	式	1				
6号横断排水施設工 BOX-W1500×H1000	式	1				
合計	式	1				

第3号

舗装工 1式当たり明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	11,115				
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚80mm 1層施工	m2	10,995				
下層路盤(車道・路肩部) 1層施工 全仕上り厚90mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10,995				
下層路盤(車道・路肩部) 1層施工 全仕上り厚190mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	10,359				
下層路盤(車道・路肩部) 1層施工 全仕上り厚140mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	636				
合計	式	1				

第6号

構造物取壊工 1式当たり明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	44				
舗装版破碎工(人力) 40mmを超え100mm以下,積込み作業 有り	㎡	21				
As塊運搬処理 無筋ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID無 4.8km 良好	m3	1				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	12				
Co塊運搬処理 無筋ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID無 4.8km 良好	m3	12				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	9				
Co塊運搬処理 鉄筋構造物 ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) As塊 DID無 4.8km 良好	m3	9				
合計	式	1				

第15号

準備費 1式当たり明細表

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
林道	式	1				
チェーン伐開	m ²	2,233				
木材集積(機械施工・除根なし)	m ²	2,233				
林業専用道	式	1				
チェーン伐開	m ²	2,543				
木材集積(機械施工・除根なし)	m ²	2,543				
森林作業道	式	1				
チェーン伐開	m ²	7,786				
木材集積(機械施工・除根なし)	m ²	7,786				
合計	式	1				